



KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.

levélcím: 6001 Kecskemét, Pf: 186.

tel.: 76/482-611, fax: 76/481-074, e-mail: mailknp@knp.hu

Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!



MEGHÍVÓ

KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0019 azonosítószámú „Halmok az évszázadok sodrásában – Halmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása a Duna-Tisza közén” c. projekt

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0019 azonosítószámú „Halmok az évszázadok sodrásában – Halmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása a Duna-Tisza közén” című projekt keretében támogatást nyert a halmok és földvárak természetközeli állapotba történő visszaállítása és állapotának javítását célzó kivitelezési munkálatok megvalósítására.

A projekt keretén belül lehetőség nyílik – az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védettség megszüntetéséről szóló 3/2003. (I. 25.) NKÖM rendelet alapján fokozottan védett régészeti lelőhely, a Kiskunsági Nemzeti Park Tőserdő és az Alpári-rét törzsterületének része, törvény erejénél fogva védett (ex lege) országos jelentőségű védett természeti terület – a Tiszaalpar Földvár (belterület 174 hrsz) megőrzését segítő természetvédelmi kezelési program megvalósítására is.

A projekt tartalma, a projekt megvalósítása során tervezett beavatkozások:

A Tiszaalpar Földvár adottságai

A földvár területét az elmúlt évtizedekben jelentős bolygatás érte: a földvár sánca több helyen átvágásra került, a helyén keletkezett árkot feltöltötték, északnyugati oldalán a löszfal jelentős szakasza leszakadt (folyamatosan suvad, veszélyeztetve a környezetét és magát a védett objektumot is). Várdomb északkeleti felének leszakadása feltehetően a XVI-XVII. századra tehető, a domb erodálása napjainkban is folytatódik, területét az árvizek folyamatosan károsítják. ÉK-i, a Tisza ártér felőli oldalán fehér akáccal (*Robinia pseudoacacia*) és mirigyes bálványfával (*Ailanthus altissima*) sűrűn benőtt, átláthatatlan, gondozatlan terület, illegális hulladék lerakással. A földvár tetőszintjét gyomos száraz gyepp borítja.

– Bontási és irtási munkák:

A földvár ÉK-i, a Tisza ártér felőli oldalán található fehér akác (*Robinia pseudoacacia*) és mirigyes bálványfa (*Ailanthus altissima*) lábon történő vegyszerezése, letermelése (mely – régészeti kulturális örökségvédelmi szempontok miatt – kizárólag a gyökérzóna bolygatása nélkül, tuskók meghagyásával történik).

Hulladékkezelés: a terület megtisztítása, hulladék összegyűjtése és elszállítása.

Meglévő információs táblák elbontása.

– Építési munkák

Sánc kialakítása: földvár lábánál max. 1,0 m magas kisebb áradásokkal szembeni védelemhez a Tisza felőli telekhatáron. Kialakítása két sorban levert 2,0 m-es (a talajba min 1,0 méter mélyen leverve) hegyezett akácoszlopok soronkénti vesszőfonással összefogva és a két erősített vesszőfonat köze, mint zsálat, agyaggal kitöltve és a víz felőli oldalon rézsűs kialakítással.

Földfeltöltés, üregbetemetés: beomlott, ingatlan-nyilvántartásban nem szereplő üregek betöltése, a betöltés tömörítése, stabilizálása.

Feltöltés és talajvédelem: a kialakult vízmosások megszüntetése. A jelenlegi felületet geo-textíliával történő elválasztása (mintegy nem látható didaktikai felületet képezve, amivel a későbbi történeti korok részére is megkülönböztethető lesz a jelenlegi állapot), ezzel a feltáratlan, esetlegesen

rejtőzködő leletek további védelme megvalósulhat. A beépített szerkezetek a gyep illetve növénytelepítés megerősödése után elvesztik szerepüket és idővel le is bomlanak.

Tereplépcső: kialakítása a jelenlegi feljárónál keményfa rönk él védelemmel és pofafal megfogással, a járófelület földkitöltésével és stabilizálásával a meglévő bevágáshoz igazítva, a terepfelületre építve (a kétoldali hosszanti pofafalakhoz kerülnek rögzítésre az élvédő rönkök, hogy a jelenlegi terepfelület ne bolygassuk).

Rézsűmegfogás és feltöltés: az ártér felőli oldalon. A meglévő sánc és a védelmi szerkezet közé elválasztó réteg homokból képezhető – ez elválasztja a meglévő állapotot a védelmi célú kiegészítéstől. Ebbe ágyazható az akácfa gerendarács táblásítva. A meglévő védendő ferde felület tetejéhez illesztve a törésvonaltól befelé, a felületet követve és arra fektetve. A kazettákat döngölt földdel kell kitölteni és mindkét oldalról földdel kell megtámasztani. Ez tartja meg kazetták belső oldalához rögzítendő és felülről leterített lebomló jutahálót, ami ráterül az alulról a következőkben leírt vesszőfonatos szerkezetre. A kavicsal feltöltött gerendarács kazettákat földdel kell takarni és a kertészeti terv szerinti gypesítést kell alkalmazni.

Sáncrekonstrukció és ülőhely kialakítás: a meglévő talajra készített elválasztó homokterítésre lesz fektetve a sánc vázának farekonstrukciója, a vár belseje felé lépcsőzéssel kialakítva, ami a lépcsőzetes ülőhely kialakításának alapjául is szolgál, formája követi a sánc kontúrját.

A keményfa oszlopok három sorban, egymástól 0,50 m távolságban, a sorok egymástól 1,00 m távolságban helyezendők el, a talajba max. 0,2 m mélységig hatolnak be. A belső sor oszlopai max. 0,53 m, a középső sor oszlopai max. 0,86 m, a külső sor oszlopai max. 1,19 m hosszúak, így a talajból kiálló részek rendre 0,33 m, 0,66 m és 0,99 m magasak. Az oszlopok közötti merevítést a hozzájuk kötéllal rögzített haránt irányú gerendákkal, a soroknál pedig félgömbfákkal biztosítjuk.

– Növénytelepítési munkálatok

– Tanösvény kialakítása:

A tanösvény kialakításának célja a földváron már meglévő tanösvény frissítése, kiegészítése, új pontjainak kialakítása, tekintettel arra, hogy a kivitelezés során a jelenleg meglévő pontok helyei is beavatkozási helyszínek. Az új tanösvény kialakításának célja a középső bronzkori földvár bemutatása.

- Hossza: kb. 1 km
- Típusa: tájékoztató táblás
- Megközelítés: Tiszaalpár település Polgármesteri Hivatalától

Állomások helyszíne, jellege:

1. Tiszaalpár, központ-Polgármesteri Hivatal: általános ismertető tábla a nemzeti park területéről és a földvár jelentőségéről.
2. A Tiszaalpári földvár bejárata, a földvár bemutatása.
3. A Tiszaalpári földváron, a sáncrendszer bemutatása.
4. A Tiszaalpári földváron, kitekintés a földvárról a Tisza árterére.
5. A földvár lába, a Magaspart bemutatása, élővilága.

A tervezett projekt kivitelezési munkálatainak időtartama: 2014. augusztus 21. és 2015. május 31. közötti időszak.

A projekt tervezett, fentiekben összegzett beavatkozásai során a földvárral közvetlen szomszédos ingatlanokon a következő hatásokkal kell számítani:

- a jelzett időszakban kivitelezést kiszolgáló munkagépek, kivitelezést végző szakemberek jelenléte, intenzív mozgása és hanghatása észlelhető;
- a belterület 174 hrsz-ú ingatlanon található földvár pincéihez (belterület 174/A, 174/B, 174/C, 174/D, 174/F, 174/G hrsz) történő bejutás akadózottabban történhet.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a projekt kivitelezését megelőzően a földvár felépítménye által érintett pincetulajdonosok, a kivitelezéssel esetlegesen érintett szomszédos ingatlanok tulajdonosai részére tulajdonukban lévő ingatlanok műszaki állapotának rögzítése céljából egyeztető helyszíni szemlét hív össze, melyre tisztelettel meghívjuk Önt.

A tárgyalás helyszíne: Tiszaalpári Földvár (belterület 174 hrsz)

A tárgyalás időpontja: 2014. augusztus 25. (hétfő) 9,00 óra

Tisztelettel:



Dr. Magyar Gábor
mb. igazgató

