CSATLAKOZIK AZ É-2/B. TERV

tanterem

wc csoport

folyosó

K

pihenő
mozaik lap 8,8 m²

lépcsőház

közlekedő
mozaik lap 9,1 m²

folyosó
mozaik lap 44,42 m

tető

kabinetegység előtere
mozaik lap 12,15 m²

kabinetegység előtere
mozaik lap 16,45 m²

szertár
mozaik lap 5 m²
0,36 m³

szertár
mozaik lap 5 m²
0,36 m³

ének-zene tanterem
parketta 62,57 m²

tantestületi tanácsterem
parketta 58,82 m²

igazgatói szoba
parketta 22,20 m²

gazdasági hivatal
parketta 25,0 m²

előkészítő

kémia-fizika előadó 72,73 m²
parketta 55,9 m²

mellvéd 47,55 m²

könyvtár
parketta 39,4 m²
m 2,40

öltöző
parketta 2,2 m²

nagymérető légia

betonacélszerelés

csatornatartó

béléscsatorna vörösre színezett sajtolt cserép

függőereszcsatorna 75 cm-es kiterített szélességben 0,65 mm-es horganylemezből

falszegély 0,65 mm-es horganylemezből 40 cm-es kiterített szélességben vörösre rozsdásított

pádszegély

WELOX tetőablak elhagyása esetén elhelyezett egyesített szárnyú ablak

WELOX tetőablak elhagyása esetén elhelyezett egyesített szárnyú ablak

4 cm parafahab
10 cm válaszfalkő
vakolat

10 cm ISOTH lemez

C 110-es szigetelő cementhabarc

15 sor csempe

favázas válaszfal deszka burkolattal 25 cm-ként

faborítású tett válaszfal

vízszintes alatt üvegtömbben elhelyezett betonfal gerenda

hőszig. 4 cm parafahab

10 cm tűzfal

10 cm ISOTH

szaruzat

azbesztcement lemez

WELOX 70/118 tetőablak

Bontás előtt megvizsgálni, hogy szerkezeti szerepe van-e a jelenleg 2 tanterem közötti falnak!

MEGLÉVŐ ÉPÜLET I. EMELETI ALAPRAJZ M=1:50
ÁTALAKÍTÁS UTÁN

BÁCS-KISKUN MEGYEI TERVEZŐ VÁLLALAT Kecskemét, Reizmann S. u. 29. Telefon: 11			
TISZAALPÁR		SL/03-9468	672 m²
KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE	ENG. TERV	1:100	É-3/A
MEGLÉVŐ ÉPÜLET I. EMELETI ALAPRAJZA			82. VII.
Módosított kiadás			
DOBOS K. ALBRECHT L.	FARKAS G.	TÓTH S.	KERÉNYI SÁGI K. DR. BOZSÓ J.